

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỆN THÔNG QUANG NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /XMCP-TCCT
V/v: Báo giá dịch vụ cung cấp, lắp đặt đường ống
cứu hòa tại Nhà máy Xi măng Cẩm Phả

Cẩm Phả, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	thời gian bảo hành
1	Cắt mạch bê tông chôn đường ống	- Sâu 02m. - Dài 60m (cắt 02 mạch, đục phá bê tông, dọn mặt bằng thi công).	1m	12	45 ngày	12 tháng
2	Đào đất	KT: 60 x 0,3 x 0,4	m3	7,2	45 ngày	12 tháng
3	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN100.	Ống thép đúc phi 114,3. Độ dày 5,56mm.	1m	175	45 ngày	12 tháng
4	Cung cấp lắp đặt cút thép DN100.	Đường kính ngoài 114,3mm, độ dày 4.775mm	Cái	14	45 ngày	12 tháng
5	Cung cấp lắp đặt tê thép DN100	Đường kính ngoài 114,3mm, độ dày 4.775mm	Cái	2	45 ngày	12 tháng
6	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN90.	Ống Thép đúc phi 90. Độ dày 5,0mm	1m	160	45 ngày	12 tháng
7	Cung cấp lắp đặt cút thép DN90.	Đường kính ngoài 100mm, độ dày 4,775mm	Cái	5	45 ngày	12 tháng
8	Cung cấp lắp đặt tê thép DN90.	Đường kính ngoài 100mm, độ dày 4,775mm	Cái	2	45 ngày	12 tháng

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành
9	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN60.	Ống thép đúc phi 60. Độ dày 5,0mm	1m	40	45 ngày	12 tháng
10	Cung cấp lắp đặt cút thép DN60.	Đường kính ngoài 70mm, độ dày 4,775mm	Cái	12	45 ngày	12 tháng
11	Gia công lắp đặt giá đỡ ống D100 dưới mương nước.	V5 x 5 x 3 ly (KT: 250 x 250 x 150)	Cái	100	45 ngày	12 tháng
12	Cung cấp lắp đặt trụ cứu hỏa	D100 x 2D65 (có thân)	Cái	1	45 ngày	12 tháng
13	Cung cấp lắp đặt hộc nước vách tường D50	- Đường kính 50mm. - Chất liệu van: nhôm. - Chất liệu ti: đồng thau.	Cái	9	45 ngày	12 tháng
14	Đắp đất nền	Độ chặt k = 0,85	m3	7,2	45 ngày	12 tháng

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá:

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) *(6)	(8)	(9)
1	Cắt mạch bê tông chôn đường ống	- Sâu 02m. - Dài 60m (cắt 02 mạch, đục phá bê tông, dọn mặt bằng thi công).	1m	12			45 ngày	12 tháng
2	Đào đất	KT: 60 x 0,3 x 0,4.	m3	7,2			45 ngày	12

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) *(6)	(8)	(9)
								tháng
3	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN100.	Ống thép đúc phi 114,3. Độ dày 5,56mm.	1m	175			45 ngày	12 tháng
4	Cung cấp lắp đặt cắt thép DN100.	Đường kính ngoài 114,3 mm, độ dày 4.775mm	Cái	14			45 ngày	12 tháng
5	Cung cấp lắp đặt tê thép DN100	Đường kính ngoài 114,3mm, độ dày 4.775mm	Cái	2			45 ngày	12 tháng
6	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN90.	Ống Thép đúc phi 90. Độ dày 5,0mm	1m	160			45 ngày	12 tháng
7	Cung cấp lắp đặt cắt thép DN90.	Đường kính ngoài 100mm, độ dày 4,775mm	Cái	5			45 ngày	12 tháng
8	Cung cấp lắp đặt tê thép DN90.	Đường kính ngoài 100mm, độ dày 4,775mm	Cái	2			45 ngày	12 tháng
9	Cung cấp lắp đặt ống thép mạ kẽm DN60.	Ống thép đúc phi 60. Độ dày 5,0mm	1m	40			45 ngày	12 tháng
10	Cung cấp lắp đặt cắt thép DN60.	Đường kính ngoài 70mm, độ dày 4,775mm	Cái	12			45 ngày	12 tháng

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) *(6)	(8)	(9)
11	Gia công lắp đặt giá đỡ ống D100 dưới mương nước.	V5 x 5 x 3 ly (KT: 250 x 250 x 150)	Cái	100			45 ngày	12 tháng
12	Cung cấp lắp đặt trụ cứu hỏa	D100 x 2D65 (có thân)	Cái	1			45 ngày	12 tháng
13	Cung cấp lắp đặt họng nước vách tường D50	- Đường kính 50mm. - Chất liệu van: nhôm. - Chất liệu ti: đồng thau.	Cái	9			45 ngày	12 tháng
14	Đắp đất nền	Độ chặt k = 0,85	m3	7,2			45 ngày	12 tháng
		Tổng cộng						
		Thuế GTGT						
		Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên nghiệm thu dịch vụ.

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 17h30' ngày 02/5/2024 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

- Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh

Quảng Ninh.

- ĐT: 0203.3721.996 – 868. Fax: 0203.3714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCCT. Tuấn01.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa